



VETVA "A"
JEDNOPRUHOVÁ OBOJSMERNÁ KOMUNIKÁCIA
MO 4,0/30 funkč. triedy C3, dĺžky 172,93 m

VETVA "B"
JEDNOPRUHOVÁ OBOJSMERNÁ KOMUNIKÁCIA
MO 4,0/30 funkč. triedy C3, dĺžky 27,80 m

LEGENDA:

- KOMUNIKÁCIA S KRYTOM Z ASFALTOBETÓNU
- PREPLÁTOVANIE KONŠTRUKČNÝCH VRSTVIE VOZOVKY
- ZAHUMUSOVANIE hr. 100 mm
- FRÉZOVANIE VOZOVKY hr. 50 + 60 mm
- EXISTUJÚCA ZÁSTAVBA
- CESTNÝ BET. OBRUBNÍK SO SKOSENÍM ULOŽENÝ S PREVÝŠENÍM + 12 cm
- CESTNÝ BET. OBRUBNÍK BEZ SKOSENIA ZAPUSTENÝ
- LINIOVÝ ŽLAB NW 300, NW 200
- PVC POTRUBIE DN 300 mm, DN 200 mm
- TRATIVODNÉ POTRUBIE DN 160 mm
- VLASTNÍCKE HRANICE POZEMKOV - KATASTRÁLNA MAPA
- SMEROVANIE DOPRAVY
- VJAZD K RD, ÚČELOVÝ VJAZD

POZNÁMKA:
- NOVÉ TRVALÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY SÚ NAVRHOVANÉ V ZÁKLADNOM ROZMERE, REFLEXNEJ UPRAVE RA2 A NA POZIKOVANEJ KONŠTRUKCII V ZMYSLE ZÁKONA NR SR 8/2009, VYHLÁŠKY MV SR 9/2009, STN 01 8020, STN 73 6101 A ICH OPRAV A ZMIEN
- TABULE OSADÍ TAK, ABY NEZASAHovali DO PREJAZDNÉHO PROFILU KOMUNIKÁCIE A BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU (0,5m OD HRANY KOMUNIKÁCIE), VO VÝŠKE MIN. 2,0m MEDZI SPODNÝM OKRAJOM NAJNÍŽŠEJ TABULE NAD HRANOU KOMUNIKÁCIE
- STĽPÍKY ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK SÚ OSADENÉ DO BETÓNEVÝCH PATKY V ZELENÍ, ALEBO DO HLINIKOVEJ PATKY V SPEVNENÝCH PLOCHÁCH



POZNÁMKA:
PRED ZACATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTYČIť VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

ZAKÁZKA: MIESTNA KOMUNIKÁCIA MITANI		 DAQE Slovakia s.r.o. Univerzitná 25, 010 08 Žilina +421 908 047 497 mitani@daqe.sk	
PRÍLOHA: PODROBNÁ SITUÁCIA + TDZ	ČÍSLO ZÁKAZKY: 18-67	ČÍSLO PRÍLOHY: 03	SÚPRAVA:
INVESTOR: Obec Kocurany, Kocurany 105, 972 02 Opátovce nad Nitrou	DÁTUM: 10/2018	STUPEŇ: DSP	
KRAJ: TREŇANSKÝ	OKRES: PRIEVIDZA	K.Ú.: KOCURANY	MIERKA: 1:250
MANAŽER PROJEKTU: ING. MARTIN PITOŇÁK, PHD.	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ ROLKO	FORMÁT: 10x44	
NAVRHOL - VYPRACOVAL: ING. MILAN POLONEC	KONTROLOVAL: ING. JÚLIUS HLAVÁČ		